COMUNE DI PESCIA
Servizi tecnici comunali

PROGETTO PER L'ACQUISIZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE VIA DI SAN GIUSEPPE / VIALE UNITA' D'ITALIA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione :

Geom. Luciano Bianchi

Pescia li Settembre 2019

TAV. 3a

PLANIMETRIA DI PROGETTO
Esproprio e Nuovo parcheggio pubblico

Scala 1:200

Casa di Riposo di San Domenico

Delimitazione area da destinare a parcheggio pubblico con staccionata in legno dell'altezza fuori terra di ml. 1.00-1,10 con pali in legno di pino impregnato a pressione; montanti ad interasse massimo di ml. 2,00, interrati di cm. 50, del diametro di cm. 12; diametro cm. 10 per il corrimano; diametro cm. 8 per la traversa. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa.

Area da destinare a parcheggio pubblico previa sistemazione del sedime attuale mediante: pulizia e leggero scotico superficiale; livellamento e computazione del sottofondo; formazione dello strato di finitura bianco con stabilizzato di cava nello spessore medio di cm. 20 adeguatamente rullato e compattato.

Area oggetto di esproprio

Area da destinare a parcheggio pubblico

Fosso di Collecchio

Via di S. Domenico

Via di S. Giuseppe

STOP

recinzione

Fornitura e posa in opera di nuovo tratto di barriera stradale di sicurezza in acciaio, classe N2, lunghezza ml. 27,00, interasse montanti ml. 4,00, da installare all'interno dell'esistente banchina.
Barriere da dotare degli adeguati gruppi terminali ad entrambe le estremità.

Via del Torrione

Via Unità d'Italia