



COMUNE DI PESCIA

A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI  
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN  
VIALE BUOZZI, VIALE F.FORTI, PIAZZA  
GRAMSCI, VIA ROMA, PIAZZA XX  
SETTEMBRE, VIA FRA DOMENICO BONVICINI,  
NEL CAPOLUOGO**

**PROGETTO  
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

**TAVOLA 4  
ELENCO PREZZI**

R.U.P. Geom. Luciano Bianchi

STAFF PROGETTAZIONE E DD.LL.

*Geom. Gianluca Giuntoli*

*Geom Federico Flosi*

*Geom. Tompetrini Emanuele*

Pescia, lì 30.03.2020



N°	Codice Lavor.	DESCRIZIONE DELLA VOCE	nr.	Lung.	Larg.	Altez.	n/peso	u.m.	A = Prezzo	Inc. Sicurezza	Inc. Mando d'opera
					sommario .....			nr.	€ 850,00000	3,00%	
7		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CONICO DRITTO</b> per arredo urbano zincato e verniciato, colore a scelta della D.L., altezza totale mm 9.800. Completo di raccordo testapalo triplo a 180° lunghezza 50cm, diam. 60mm, morsettiera 4x16mmq con portello da incasso verniciato.									
					sommario .....			nr.	€ 930,00000	3,00%	
8		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE</b> a led in alluminio pressofuso, ottica asimmetrica per illuminazione stradale ad emissione larga (ST-W), temperatura di colore 4.000°k, protezione IP66, potenza apparecchio minimo 60W massimo 100W, 8.600lm - 11.400lm con utilizzo secondo risultati calcolo illuminotecnico, schermo in vetro piano temperato, attacco a braccio o testapalo diam. 60mm. Completo di sistema di dimmerazione automatica con mezzanotte virtuale e scaricatori di sovratensione. Compreso cavo 2x1.5mmq per collegamento alla morsettiera del palo.									
					sommario .....			nr.	€ 415,00000	3,00%	
9		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILLUMINANTE</b> a led in alluminio pressofuso, ottica asimmetrica pwer illuminazione percorsi pedonali ad emissione stretta (STU-S), temperatura di colore 4.000°k, protezione IP66, petenza min. 22W max. 40W 3370lm - 5080lm, con utilizzo secondo risultati del calcolo illuminotecnico, schermo in vetro piano temperato, attacco a braccio o testapalo diam. 60mm, dimmerazione automatica con mezzanotte virtuale e scaricatori di sovratensione. Compreso cavo di collegamento con la morsettiera del palo.									
					sommario .....			nr.	€ 380,00000	3,00%	
10		<b>ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA</b> della linea aerea su corda di acciaio esistente su muro perimetrale lato fiume, realizzato mediante sostituzione di tratti di cavo acciaio e cavo elettrico ammalorato, rifascettatura con apposite fascette in zinco puro, rimozione di arbusti e rovi presenti sul corpo del muro, sostituzione delle scatole di derivazione a parete.									
					a corpo .....			nr.	€ 2.300,00000	3,00%	

N°	Codice Lavor.	DESCRIZIONE DELLA VOCE	nr.	Lung.	Larg.	Altez.	n/peso	u.m.	A = Prezzo	Inc. Sicurezza	Inc. Mando d'opera
11		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA STAFFA A PARETE</b> per installazione di armatura stradale, tipo a piastra per fissaggio a tassello chimico, codolo diam. 60mm lunghezza 50cm, zincata e verniciata colore a scelta della D.L.									
									nr. C 140,00000	3,00%	
12		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA</b> di linea di alimentazione derivata da punto luce di pubblica illuminazione esistente, realizzato in cavo FG16OR16 2X4mmq + 16 mmq terra posato in canalizzazione interrata predisposte, compreso calata di discesa su parete protetta da canale vetroresina e muffole di derivazione.									
									nr. C 600,00000	3,00%	
13		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLINTO</b> di sostegno per palo di arredo urbano fino ad altezza di mt 10, realizzato in cls classe 25/30, dim. 80x80x90cm. Eseguito a mano o con piccoli mezzi meccanici su marciapiede in pietra, compreso rimozione e numerazione delle stesse, scavo, tubo centrale di infissione palo, pozzetto di derivazione, tratto di cavidotto da pozzetto a plinto. Compreso ripristini della pavimentazione in pietra e trasporto a discarica dei materiali di risulta									
									nr. C 480,00000	3,00%	
14		<b>FORNITURE E POSA IN OPERA DI PLINTO</b> di sostegno per palo di arredo urbano fino ad altezza di mt 10,00, realizzato in cls classe 25/30 dim. 80x80x90cm. Compreso scavo, tubo centrale di infissione palo, pozzetto di derivazione, tratto di cavidotto per collegamento tra pozzetto e plinto. Compreso ripristini della pavimentazione esistente e trasporto a discarica dei materiali di risulta.									
									nr. C 440,00000	3,00%	

N°	Codice Lavor.	DESCRIZIONE DELLA VOCE	nr.	Lung.	Larg.	Altez.	n/peso	u.m.	A = Prezzo	Inc. Sicurezza	Inc. Mando d'opera	
15		<b>REALIZZAZIONE DI TRATTO</b> di mt 2.00 di scavo su marciapiede in pietra per collegamento tra la scatola di derivazione su muro lato fiume e il nuovo plinto di fondazione per palo illuminazione stradale, eseguito mediante rimozione e numerazione di lastre in pietra, scavo eseguito a mano con ausilio di martello demolitore, foratura del muro perimetrale lato fiume, installazione di cavidotto in polietilene diam.63 con letto di posa e rinfiacco in sabbione, riempimento in misto cementato opportunamente compattato, ripristino della pavimentazione in lastre di pietra precedentemente rimosse posate su malta di allettamento cementizia.										
								nr.	<b>€ 220,00000</b>	<b>3,00%</b>		
16		<b>REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO</b> tra pozzetto di pubblica illuminazione esistente e pozzetto di nuova installazione, tratto di circa 10mt da eseguire a mano su pavimentazione bituminosa e su banchina spartitraffico. Compreso superamento di trovanti di qualsiasi genere e cordoli, installazione di cavidotto in polietilene diam. 90mm con letto e rinfiacco in sabbione, riempimento in misto cementato, ripristino della pavimentazione stradale.										
								a corpo .....	nr.	<b>€ 560,00000</b>	<b>3,00%</b>	
17	<b>TOS20_05.A03.004.002</b>	<b>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA</b> con sega diamanta spinto alla profondità di cm. 20										
								sommano .....	ml.	<b>€ 3,42872</b>	<b>2,00%</b>	<b>49,75%</b>
18	<b>TOS20_01.A04.011.001</b>	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA</b> continua eseguito con mezzi meccanici, compreso carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1.50.										
								sommano .....	mc.	<b>€ 21,08949</b>	<b>4,50%</b>	<b>37,30%</b>
19		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA</b> di tubazione in polietilene a alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile e autoestinguento, con resistenza meccanica pari a 450N, in rotoli per cavidotti escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia e con spessore minimo di 10cm. diam. 125mm										
								sommano .....	ml.	<b>€ 5,72000</b>	<b>3,00%</b>	

N°	Codice Lavor.	DESCRIZIONE DELLA VOCE	nr.	Lung.	Larg.	Altez.	n/peso	u.m.	A = Prezzo	Inc. Sicurezza	Inc. Mando d'opera	
20	TOS20_05.A09.001.002	<b>FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE</b> compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiale arido di cava stabilizzato naturale con granulometria secondo UNI EN13285 con aggiunta di 120kg/mc di cemento R32.5 spessore 15-25cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.										
								sommano .....	mc.	€ 31,54160	3,00%	35,09%
21	TOS20_05.E02.001.007	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO</b> tipo usura con aggregato pezzatura 0/10mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale, profondità fino a 5cm e larghezza minimo mt 1,00.										
								sommano .....	t.	€ 97,63326	3,00%	6,52%
22		<b>FORNITURA E POSA IN OPERA</b> di pozzetto in cls 40x40x40cm completo di chiusino in ghisa C250. Compreso scavo, rinfianco e ripristini.										
								sommano .....	nr.	€ 180,00000	3,00%	