

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Ripristino della pavimentazione stradale mediante riempimento degli avvallamenti più profondi e successiva stesura di tappeto in conglomerato 0/5

Scarifica superficiale della pavimentazione e successivo ripristino con conglomerato bituminoso 0/5

Interventi puntuali per chiusura/rattoppo delle buche conglomerato bituminoso 0/10 o 0/5 negli spessori necessari da valutare caso per caso

Città di Pescia

A. O. OPERE PUBBLICHE
E PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 1° LOTTO/2018

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAV.01

Via Fiume e Viale Europa

Pescia, lì APRILE 2019

Il Gruppo di Progettazione:

Geom. Luciano Bianchi

Geom. Emanuele Tompetrini

P.A. Roberto Lacroix