



Città di Pescia

A. O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 1° LOTTO/2018

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

Pescia, lì APRILE 2019

Il Gruppo di Progettazione:

Geom. Luciano Bianchi

Geom. Emanuele Tompetrini

P.A. Roberto Lacroix

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA' TOTALI	IMPORTO LAVORI		ONERI SICUREZZA AFFERENTI L'IMPRESA		INCIDENZA MANODOPERA	
				COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	INCIDENZA	COSTO TOTALE
					(Euro)		(Euro)		(Euro)
A	LAVORI A BASE DI GARA								
TOS19_05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore								
	Viale Europa	mq	700,00						
	Via per Ricciano	mq	350,00						
	Via Fiume	mq	700,00						
		mq	1750,00	2,94	5.153,23	0,0014	2,45	41,18%	720,65
TOS19_05.E02.001.006	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature: conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/5mm a caldo steso con mezzi meccanici e/o a mano per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi, piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m								
	Viale Europa	tn	40,00						
	Via per Ricciano	tn	25,00						
	Via di Marzalla	tn	10,00						
	Via Fiume	tn	55,00						
	Via degli Orti-Via del Nociaccio	tn	25,00						
	Via Colle del Lupo - Veneri	tn	60,00						
	Via delle Botteghe - Veneri	tn	62,00						
	Via delle Molina - Veneri	tn	40,00						
	Via del Cimitero - Collodi	tn	68,00						
	Via San Martino - Collodi	tn	17,00						
	Via di Stelle	tn	45,00						
		tn	447,00	109,28	48.846,37	0,1295	57,89	7,30%	32,64

