



COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI VELLANO E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE "MAMMIANESE" ALL'ALTEZZA DEL BORGO G. MATTEOTTI - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO

L.R. 79/2012 - L.R. 91/1998



PROGETTO ESECUTIVO

E.P.S.

ELENCO PREZZI SICUREZZA

Pescia, lì settembre 2018

Mandataria



DP INGEGNERIA S.R.L.
Società di Ingegneria Civile

DP INGEGNERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com

Viale Giuseppe Giusti 403 - 55100 - LUCCA - Tel./Fax: 0583 496595 - P.IVA: 02486940469



Mandanti

Prof. Ing. Giovanni Buratti

Ing. Paolo Cardelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 D 001	Impianto aree di cantiere (sia quella base a valle, sia quella in prossimità dell'intervento), compreso la fornitura, posa, mantenimento, smantellamento, il noleggio e trasporti di 1 baracca di dimensioni 2.5x4 m, un WC chimico da 1 x 1m, recinzioni di cantiere come da elaborati, cancelli, accessi. Compresa la preparazione di tutta l'area di cantiere per rendere il piano orizzontale e fruibile, compreso eventuale fornitura di materiale per spianamenti e tutte le movimentazioni di terra. Comprese tutte le lavorazioni ed oneri per il ripristino delle aree allo stato attuale. È compresa la stampa ed il posizionamento di n°5 cartelli di cantiere in forex (uno nelcantiere base e uno per ogni intervento), con dimensioni e grafica come disposto dalla D.L. È compreso ogni altro onere o lavorazione, anche se non espressamente indicato necessario alla completa e compiuta realizzazione dell'opera ed al suo smantellamento. euro (duemilacentonovantaotto/08)	a corpo	2'198,08
Nr. 2 D 002	Puntellamento muro di sostegno "intervento C" durante la realizzazione delle tasche a coda di rondine, eseguite mediante puntelli metallici o in legno ed elementi orizzontali in qualsiasi materiale, disposti come da indicazioni del D.L.e del C.S.E., euro (millecento/00)	a corpo	1'100,00
Nr. 3 D 003	Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento D. È compresa la fornitura del materiale necessario, la posa in opera, la manutenzione, la modifica, la rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi onnicomprensiva di rampe di accesso dal basso, dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture e posa di materiali per la formazione di rampe e passaggi, così come la rimozione a fine lavori per ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente indicata nella presente voce. euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 4 D 004	Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento A. È compresa la fornitura del materiale necessario, la posa in opera, la manutenzione, la modifica, la rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi onnicomprensiva di rampe di accesso dal basso, dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture e posa di materiali per la formazione di rampe e passaggi, così come la rimozione a fine lavori per ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente indicata nella presente voce. euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 5 D 006	Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento B. È compresa la fornitura del materiale necessario, la posa in opera, la manutenzione, la modifica, la rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi onnicomprensiva di rampe di accesso dal basso, dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture e posa di materiali per la formazione di rampe e passaggi, così come la rimozione a fine lavori per ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente indicata nella presente voce. euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 6 D 007	Realizzazione piste di cantiere di accesso alle aree di lavoro in qualsiasi posizione e quota per l'intervento C. È compresa la fornitura del materiale necessario, la posa in opera, la manutenzione, la modifica, la rimozione a fine lavori. La voce è da intendersi onnicomprensiva di rampe di accesso dal basso, dall'alto, dall'area di cantiere; sono compresi forniture e posa di materiali per la formazione di rampe e passaggi, così come la rimozione a fine lavori per ripristinare le condizioni preesistenti. Sono compresi ogni altra lavorazione od onere non esplicitamente indicata nella presente voce. euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 7 D 008	Extracosto per montaggio parapetto dimensionato per il contenimento della caduta di pietre dal versante. Compresa relazione di calcolo del ponteggio euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 8 D 009	Ricerca sottoservizi mediante indagini georadar con restituzione grafica delle localizzazioni dei diversi sottoservizi da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 9 TOS18_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (sette/13)	ml	7,13
Nr. 10 TOS18_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. euro (tre/06)	ml	3,06
Nr. 11 TOS18_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica euro (zero/71)	ml	0,71
Nr. 12 TOS18_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/21)	m²	8,21
Nr. 13 TOS18_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/52)	m²	3,52
Nr. 14 TOS18_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/27)	m²	1,27
Nr. 15 TOS18_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (ventisei/45)	cad	26,45

