


Città di Pescia



A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE  
Servizio 3 - Gestione del Territorio

Intervento di restauro e risanamento conservativo delle pareti vetrate  
Immobile ex Comicent - Comune di Pescia



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Luciano Bianchi

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti


Mandatario

Mandanti

**LOTTI**  
**ARCHITETTI**  
**ASSOCIATI**

Arch. Andrea Lotti  
Via Galvani 17 - Pistoia

Arch. Sergio Martinelli  
Via Amendola 87 - Pescia



Geom. Massimo Melani  
Via Galvani 17 - Pistoia

ELENCO PREZZI UNITARI

**EPU**

30 Maggio 2018



| Num.Ord.<br>TARIFFA                      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|--|--|-----------------------|--------------------|
| <b>VETRATE LATI EST ED OVEST (Cap 2)</b> |  |                       |                    |
| Nr. 3<br>01.01                           | Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle prime 2 FILE POSTE A QUOTA PIU' BASSA, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro utilizzo.<br>La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (undici/00)</b>  | mq                    | 11,00              |
| Nr. 4<br>01.01.01                        | Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle prime 2 FILE POSTE A QUOTA PIU' BASSA, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro smaltimento a discarica.<br>La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (otto/00)</b>   | mq                    | 8,00               |
| Nr. 5<br>01.01.02                        | Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle file poste a QUOTA più ALTA oltre la 2°, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro smaltimento a discarica.<br>La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere, compreso l'impiego di maestranze formate e di comprovata esperienza per lavorazioni su fune.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (trenta/00)</b>  | mq                    | 30,00              |
| Nr. 6<br>01.01.02.01                     | Rimozione di pannelli vetrati esistenti in retinato da 5/6 mm di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, posti in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle file poste a QUOTA più ALTA oltre la 2°, compreso calo a terra e accatastamento nell'area di cantiere per il futuro riutilizzo.<br>La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere, compreso l'impiego di maestranze formate e di comprovata esperienza per lavorazioni su fune.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (trentacinque/00)</b>   | mq                    | 35,00              |
| Nr. 7<br>01.03                           | Pulizia dei lastre in vetro retinato esistenti mediante lavaggio ad aquae e idonei detergenti adatti per la rimozione di strati di calce e/o rivestimenti applicati sulle superfici; da eseguirsi in sito o in stabilimento.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (quattro/80)</b>  | mq                    | 4,80               |
| Nr. 8<br>01.04                           | Oneri di discarica per lo smaltimento delle lastre danneggiate in vetro retinato, compreso trasporto ed eventuali analisi chimiche necessarie.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (due/60)</b>  | mq                    | 2,60               |
| Nr. 9<br>02.01                           | Recupero di lastre in vetro retinato esistenti, compreso risagomatura dei bordi per eventuale adattamento a nuove di dimensioni e molatura dei bordi.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (sette/00)</b>   | mq                    | 7,00               |
| Nr. 10<br>02.02                          | Posa in opera di lastre di vetro retinato esistente, precedentemente recuperato, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza della seconda FILA A QUOTA PIU' BASSA, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione.<br>La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (trentaquattro/00)</b>  | mq                    | 34,00              |
| Nr. 11<br>02.03                          | Posa in opera di lastre di vetro retinato esistente, precedentemente recuperato, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle file poste a QUOTA più alta rispetto alla seconda, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione.<br>La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere, compreso l'impiego di maestranze formate e di comprovata esperienza per lavorazioni su fune.<br>.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (sessantacinque/00)</b>   | mq                    | 65,00              |
| Nr. 12<br>02.05                          | Fornitura e posa in opera di nuove lastre di vetro retinato con bordi molati, di dimensioni massime 3.00mt x 1.00mt, da installare in facciata lati EST ed OVEST, in corrispondenza delle prime 2 FILE BASSE, compreso sollevamento, posizionamento, pulizia dei profili e sostituzione delle cordicella di guarnizione. Il pannello viene realizzato mediante il collaggio e la laminazione di due lastre allo stato pastoso tra le quali viene interposta una reticella di acciaio elettrosaldato cromata a maglia quadrata.<br>La presente voce comprende il noleggio di piattaforme e/o opere provvisionali di qualunque genere.<br>Cap 2 - VETRATE LATI EST ED OVEST<br><b>euro (sessantacinque/00)</b> | mq                    | 65,00              |
|  | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----  |                       |                    |









