

COMUNE DI PESCIA

SERVIZIO N.3

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI DI  
PERTINENZA DEL COMUNE DI PESCIA

SCHEDA ATTIVITA' MANUTENTIVA

La presente scheda deve essere ritenuta indicativa e riportante le prestazioni minime da eseguire sui componenti principali, essendo comunque carico dell'Appaltatore l'insieme di tutte le attività necessarie al corretto funzionamento degli impianti, secondo le indicazioni di legge e la regola dell'arte.

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale

**CENTRALE TERMICA CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA O CON BRUCIATORE ATMOSFERICO O PRESSURIZZATO - ALIMENTAZIONE GASSOSA - ACCESSORI**

Manutenzione e conduzione di centrale termica o locale tecnico con bruciatore ad aria soffiata o con bruciatore atmosferico - alimentazione gassosa - potenza termica inferiore a 35 kW, con le verifiche, controllo e prove di funzionamento nei tempi e modalità descritte nel prospetto sotto indicato, eventuali interventi di riparazione e comunque tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere le apparecchiature sempre e perfettamente funzionanti, con il rilievo dello schema funzionale dell'impianto, individuazione parti difettose o deteriorate ed eventuale loro sostituzione. Aggiornamento del libretto di impianto e libretto antincendio, depositati presso le strutture secondo le modalità prescritte nei libretti stessi e dalla Direzione dei Lavori. Nella manutenzione della centrale termica si devono prevedere anche i controlli delle canalizzazioni e delle condutture, con esame a vista della loro integrità, controllo degli ancoraggi a soffitto o a parete, controllo della coibentazione, controllo dei circolatori, delle valvole e delle canne fumarie.

**GENERATORE DI CALORE**

1.00	Pulizia bruciatore, camera di combustione e e/o ugelli. Se necessario sostituzione (avvio stagione riscaldamento)		X					
1.01	Controllo livello acqua nell'impianto		X					
1.02	Controllo funzionale delle apparecchiature di sicurezza e apparecchiature ISPESL, se presenti, con prove ed eventuale ritaratura dei punti di lavoro dei termostati, pressostati, manometri etc. (eseguire prove come da UNI 8364)		X					
1.03	Prova funzionale di accensione da protrarsi per un tempo ragionevole		X					
1.04	Controllo di eventuali perdite dal corpo caldaia e dal valvolame		X					

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
1.05	Controllo del contatore del gas e della pressione di fornitura da parte dell'azienda erogatrice e prova di tenuta dell'impianto di adduzione gas		X					
1.03	Spegnimento del generatore e messa a riposo dello stesso (fine stagione invernale)		X					
1.07	Check-up di combustione e prove di rendimento del generatore (secondo DPR 412/93 e s.m.i. - UNI 8364)			X				
1.08	Controllo tenuta e verifica generale linee gas (UNI 7129)		X					
1.09	Controllo della fiamma del bruciatore, della temperatura di esercizio e della pressione di lavoro				X			
1.10	Controllo del livello di acqua nell'impianto				X			
1.11	Accertamento del corretto funzionamento del macchinario				X			
1.12	Controllo visivo termostati di lavoro e sicurezza, pressostati, rampa gas, etc.				X			
1.13	Pulizia con distacco del raccordo del generatore al camino		X					
1.14	Verifica tenuta in regime di funzionamento		X					
1.15	Verifica tiraggio e misura della depressione alla base della canna fumaria		X					
1.16	Ispezione della canna fumaria e del raccordo fumo		X					
<b>VASI DI ESPANSIONE CHIUSI</b>								
1.17	Pulizia dei serbatoi, della targhetta identificatrice, etc		X					
1.18	Controllo della pressione di precarica in relazione al carico idrostatico e ricarica nei casi necessari per avere il valore corretto		X					
1.19	Controllo eventuali perdite di acqua mediante contatore a monte impianto		X					
<b>VASI DI ESPANSIONE APERTI</b>								
1.20	Pulizia interna ed esterna dei serbatoi		X					
1.21	Controllo dello sfiato, del rubinetto a galleggiante, del troppo pieno e dello scarico di fondo		X					
1.22	Controllo dell'isolamento contro il gelo del serbatoio e delle tubazioni specialmente nei casi di installazione in luoghi freddi o all'aperto		X					

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
1.23	Riempimento al corretto livello di acqua nel serbatoio. Verifica eventuali perdite di acqua mediante contatore a monte impianto.		X					
1.24	Controllo galleggiante (integrità) e tenuta valvola alimentazione		X					
1.25	Nel caso di mancanza di coperchio, provvedere a dotare il serbatoio di idonea protezione contro l'ingresso di agenti estranei		X					
1.26	Controllo del livello dell'acqua nel serbatoio e eventuale riempimento (o abbassamento del livello). La verifica va compiuta controllando che ad impianto in temperatura di regime non venga raggiunto il livello di troppopieno				X			
<b>CIRCOLATORI, SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE</b>								
1.27	Pulizia delle apparecchiature ed ingrassaggio		X					
1.28	Controllo dei premistoppa ed eventuale sostituzione, se usurati		X					
1.29	Controllo delle pressioni di lavoro tramite i manometri se esistenti; in caso contrario, se possibile, creare dei pozzetti di misura		X					
1.30	Controllo del motore e dei collegamenti elettrici, registrazione dei contatti e dell'isolamento, controllo efficienza e pulizia ventola, serraggio morsetti, serraggio staffe.		X					
1.31	Prova di funzionamento e di rumorosità		X					
1.32	Verifica dei cuscinetti e relativa lubrificazione		X					
1.33	Controllo a vista dei rivestimenti coibenti delle tubazioni e verifica dell'adeguatezza degli spessori e dei materiali alle normative vigenti (tab. DPR 412/93)		X					
1.34	Ripresa delle guaine esterne e/o fasciatura nei punti deteriorati (solo per zone di limitata entità)		X					
1.35	Controllo del valvolame di sezionamento, con prove funzionali e verifica tenuta		X					
1.33	Controllo tenuta tubazioni per eventuali perdite. Porre particolare attenzione a raccordi tra tronchi e tra tubi ed organi.				X			

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
1.37	Alternare il funzionamento dell'elemento di riserva con altro in funzione per ottenere un uniforme utilizzo delle pompe (nel caso della presenza di due mezzi di circolazione). Verifica funzionale				X			
1.38	Controllo del funzionamento delle valvole modulanti, dei servocomandi e della corretta corsa dei motoriduttori. Verifica funzionale.				X			
1.39	Controllo della taratura dei termostati, delle sonde, degli umidostati, etc. ed eventuale correzione dei punti di lavoro. Nota: in caso di grave e sistematico errore di impostazione set point si richiede di fare segnalazione alla Stazione Appaltante per opportuni interventi.					X		
1.40	Controllo della giusta impostazione delle curve di funzionamento dei regolatori climatici che devono essere corrette in relazione delle variabili edificio—impianto di riscaldamento -temperatura aria esterna				X			
1.41	Controllo dei regolatori di temperatura e di umidità				X			
1.42	Controllo dei collegamenti elettrici				X			
1.43	Prove funzionali e verifiche susseguenti				X			
1.44	Controllo del corretto accoppiamento tra servocomando e valvola			X				
1.45	Lubrificazione dei perni, steli, etc.			X				
1.43	Verifica manuale della libera rotazione dell'otturatore sul corpo valvola, previo sgancio del servocomando				X			
1.47	Verifica dei comandi e loro rispondenza alle prescrizioni di corretto funzionamento (senso e ampiezza di rotazione, azione del fine corsa, etc.)				X			
1.48	Controllo funzionale e taratura di termostati, pressostati, flussostati, etc.					X		
1.49	Controllo funzionamento e precisione di lettura su termometri, manometri, idrometri, etc.					X		
1.50	Verifica connessioni e serraggio morsettiere					X		
1.51	Verifica del corretto funzionamento delle valvole di sicurezza					X		

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
1.52	Controllo e taratura della strumentazione elettronica e delle centraline di regolazione					X		
<b>QUADRI ELETTRICI</b>								
1.53	Controllo dell'esistenza dello schema elettrico all'interno del quadro (ove mancante, segnalare alla Stazione Appaltante)		X					
1.54	Verifica dell'interruttore generale e dei magnetotermici. Verifica interruttori differenziali di quadro (tasto prova oppure verifica strumentale).			X				
1.55	Verifica del serraggio dei conduttori nelle morsettiere, dei morsetti, degli interruttori, dei teleruttori e dei temporizzatori			X				
1.53	Verifica del funzionamento delle spie e sostituzione di quelle in avaria			X				
1.57	Verifica e controllo funzionalità generale dei quadri e dei sistemi di regolazione elettronica inseriti			X				
1.58	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa			X				
1.59	Controllo della funzionalità generale, esame a vista grado di protezione IP dei quadri e pulizia delle pannellature di contenimento				X			
1.60	Tenuta in efficienza di lampade e parti dei circuiti di segnalazione ottica				X			
1.61	Prova interruttori e selettori, teleruttori, etc. (prova funzionale)				X			
1.62	Controllo corrente assorbita dalle utenze e controllo dei sovraccarichi sui cavi				X			
1.63	Verifica collegamento elettrico a terra delle masse metalliche				X			

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale

**CENTRALE TERMICA CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA O CON BRUCIATORE ATMOSFERICO O PRESSURIZZATO - ALIMENTAZIONE GASSOSA - POTENZA TERMICA DA 35 KW E ACCESSORI**  
...

Manutenzione e conduzione di centrale termica con bruciatore ad aria soffiata o con bruciatore atmosferico - alimentazione gassosa - potenza termica da 35 kW con le verifiche, controllo e prove di funzionamento nei tempi e modalità descritte nel prospetto sotto indicato, eventuali interventi di riparazione e comunque tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere le apparecchiature sempre perfettamente funzionanti, con il rilievo dello schema funzionale dell'impianto, individuazione parti difettose o deteriorate ed eventuale loro sostituzione. Aggiornamento del libretto di centrale e libretto antincendio, depositati presso le strutture secondo le modalità prescritte nei libretti stessi e dalla Direzione dei Lavori. Nella manutenzione della centrale termica si devono prevedere anche i controlli delle canalizzazioni e delle condutture, con esame a vista della loro integrità, controllo degli ancoraggi a soffitto o a parete, controllo della coibentazione, controllo dei circolatori o delle elettropompe, delle valvole e delle canne fumarie.

**GENERATORE DI CALORE**

2.00	Pulizia bruciatore, camera di combustione e e/o ugelli. Se necessario sostituzione (avvio stagione riscaldamento)		X					
2.01	Controllo livello acqua nell'impianto		X					
2.02	Controllo funzionale delle apparecchiature di sicurezza e apparecchiature ISPEL con prove ed eventuale ritaratura dei punti di lavoro dei termostati, pressostati, manometri etc. (eseguire prove come da UNI 8364)		X					
2.03	Prova funzionale di accensione da protrarsi per un tempo ragionevole		X					
2.04	Controllo di eventuali perdite dal corpo caldaia e dal valvolame		X					
2.05	Controllo del contatore del gas e della pressione di fornitura da parte dell'azienda erogatrice e prova di tenuta dell'impianto di adduzione gas		X					
2.03	Spegnimento del generatore e messa a riposo dello stesso (fine stagione invernale)		X					
2.07	Check-up di combustione e prove di rendimento del generatore (secondo DPR 412/93 - UNI 8364)			X				
2.08	Controllo tenuta e verifica generale linee gas (DM 12/04/1996 - UNI 7129)		X					
2.09	Controllo della fiamma del bruciatore, della temperatura di esercizio e della pressione di lavoro				X			
2.01	Controllo del livello di acqua nell'impianto				X			
2.11	Accertamento del corretto funzionamento del macchinario				X			

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
2.12	Controllo visivo termostati di lavoro e sicurezza, pressostati, rampa gas, etc.				X			
2.13	Pulizia con distacco del raccordo del generatore al camino		X					
2.14	Verifica tenuta in regime di funzionamento		X					
2.15	Verifica tiraggio e misura della depressione alla base della canna fumaria		X					
2.13	Ispezione della canna fumaria e del raccordo fumo		X					
<b>VASI DI ESPANSIONE CHIUSI</b>								
2.17	Pulizia dei serbatoi, della targhetta identificatrice, etc		X					
2.18	Controllo della pressione di precarica in relazione al carico idrostatico e ricarica nei casi necessari per avere il valore corretto		X					
2.19	Controllo eventuali perdite di acqua mediante contatore a monte impianto		X					
<b>VASI DI ESPANSIONE APERTI</b>								
2.20	Pulizia interna ed esterna del serbatoi		X					
2.21	Controllo dello sfiato, del rubinetto a galleggiante, del troppo pieno e dello scarico di fondo		X					
2.22	Controllo dell'isolamento contro il gelo del serbatoio e delle tubazioni specialmente nei casi di installazione in luoghi freddi o all'aperto		X					
2.23	Riempimento al corretto livello di acqua nel serbatoio. Verifica eventuali perdite di acqua mediante contatore a monte impianto.		X					
2.24	Controllo galleggiante (integrità) e tenuta valvola alimentazione		X					
2.25	Nel caso di mancanza di coperchio, provvedere a dotare il serbatoio di idonea protezione contro l'ingresso di agenti estranei		X					
2.23	Controllo del livello dell'acqua nel serbatoio e eventuale riempimento (o abbassamento del livello). La verifica va compiuta controllando che ad impianto in temperatura di regime non venga raggiunto il livello di troppopieno				X			

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
<b>CIRCOLATORI, ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE, SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE</b>								
2.27	Pulizia delle apparecchiature ed ingrassaggio		X					
2.28	Controllo dei premistoppa ed eventuale sostituzione, se usurati		X					
2.29	Controllo delle pressioni di lavoro tramite i manometri se esistenti; in caso contrario, se possibile, creare dei pozzetti di misura		X					
2.30	Controllo del motore e dei collegamenti elettrici, registrazione dei contatti e dell'isolamento, controllo efficienza e pulizia ventola, serraggio morsetti, serraggio staffe.		X					
2.31	Prova di funzionamento e di rumorosità		X					
2.32	Verifica dei cuscinetti e relativa lubrificazione		X					
2.33	Controllo a vista dei rivestimenti coibenti delle tubazioni e verifica dell'adeguatezza degli spessori e dei materiali alle normative vigenti (tab. DPR 412/93)		X					
2.34	Ripresa delle guaine esterne e/o fasciatura nei punti deteriorati (solo per zone di limitata entità)		X					
2.35	Controllo del valvolame di sezionamento, con prove funzionali e verifica tenuta		X					
2.33	Controllo tenuta tubazioni per eventuali perdite. Porre particolare attenzione a raccordi tra tronchi e tra tubi ed organi.				X			
2.37	Alternare il funzionamento dell'elemento di riserva con altro in funzione per ottenere un uniforme utilizzo delle pompe (nel caso della presenza di due mezzi di circolazione). Verifica funzionale				X			
2.38	Controllo del funzionamento delle valvole modulanti, dei servocomandi e della corretta corsa dei motoriduttori. Verifica funzionale.				X			



Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
2.39	Controllo della taratura dei termostati, delle sonde, degli umidostati, etc. ed eventuale correzione dei punti di lavoro. Nota: in caso di grave e sistematico errore di impostazione set point si richiede di fare segnalazione a Ufficio Manutenzione per opportuni interventi.					X		
2.40	Controllo della giusta impostazione delle curve di funzionamento dei regolatori climatici che devono essere corrette in relazione delle variabili edificio—impianto di riscaldamento -temperatura aria esterna				X			
2.41	Controllo dei regolatori di temperatura e di umidità				X			
2.42	Controllo dei collegamenti elettrici				X			
2.43	Prove funzionali e verifiche susseguenti				X			
2.44	Controllo del corretto accoppiamento tra servocomando e valvola			X				
2.45	Lubrificazione dei perni, steli, etc.			X				
2.43	Verifica manuale della libera rotazione dell'otturatore sul corpo valvola, previo sgancio del servocomando				X			
2.47	Verifica dei comandi e loro rispondenza alle prescrizioni di corretto funzionamento (senso e ampiezza di rotazione, azione del fine corsa, etc.)				X			
2.48	Controllo funzionale e taratura di termostati, pressostati, flussostati, etc.					X		
2.49	Controllo funzionamento e precisione di lettura su termometri, manometri, idrometri, etc.					X		
2.50	Verifica connessioni e serraggio morsettiere					X		
2.51	Verifica del corretto funzionamento delle valvole di sicurezza					X		
2.52	Controllo e taratura della strumentazione elettronica e delle centraline di regolazione					X		
<b>QUADRI ELETTRICI</b>								
2.53	Controllo dell'esistenza dello schema elettrico all'interno del quadro (ove mancante, segnalare il fatto ad Ufficio Manutenzione)		X					

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
2.54	Verifica dell'interruttore generale e dei magnetotermici. Verifica interruttori differenziali di quadro (tasto prova oppure verifica strumentale).			X				
2.55	Verifica del serraggio dei conduttori nelle morsettiere, dei morsetti, degli interruttori, dei teleruttori e dei temporizzatori			X				
2.53	Verifica del funzionamento delle spie e sostituzione di quelle in avaria			X				
2.57	Verifica e controllo funzionalità generale dei quadri e dei sistemi di regolazione elettronica inseriti			X				
2.58	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa			X				
2.59	Controllo della funzionalità generale, esame a vista grado di protezione IP dei quadri e pulizia delle pannellature di contenimento				X			
2.60	Tenuta in efficienza di lampade e parti dei circuiti di segnalazione ottica				X			
2.61	Prova interruttori e selettori, teleruttori, etc. (prova funzionale)				X			
2.62	Controllo corrente assorbita dalle utenze e controllo dei sovraccarichi sui cavi				X			
2.63	Verifica collegamento elettrico a terra delle masse metalliche				X			

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale

**CENTRALE TERMICA CON BRUCIATORE AD ARIA SOFFIATA O CON BRUCIATORE ATMOSFERICO O PRESSURIZZATO - ALIMENTAZIONE GASOLIO - QUALSIASI POTENZA TERMICA E ACCESSORI CONNESSI**

Manutenzione e conduzione di centrale termica con bruciatore ad aria soffiata o con bruciatore atmosferico - alimentazione gasolio - qualsiasi potenza termica, con le verifiche, controllo e prove di funzionamento nei tempi e modalità descritte nel prospetto sotto indicato, eventuali interventi di riparazione e comunque tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere le apparecchiature sempre perfettamente funzionanti, con il rilievo dello schema funzionale dell'impianto, individuazione parti difettose o deteriorate ed eventuale loro sostituzione, con pagamento a parte. Aggiornamento del libretto di impianto e libretto antincendio, depositati presso le strutture secondo le modalità prescritte nei libretti stessi e dalla Direzione dei Lavori. Nella manutenzione della centrale termica si devono prevedere anche i controlli delle canalizzazioni e delle condutture, con esame a vista della loro integrità, controllo degli ancoraggi a soffitto o a parete, controllo della coibentazione, controllo delle elettropompe, delle valvole e delle canne fumarie.

**GENERATORE DI CALORE E SERBATOIO COMBUSTIBILE**

4.01	Pulizia bruciatore, camera di combustione e e/o ugelli. Se necessario sostituzione (avvio stagione riscaldamento)		X					
4.02	Controllo livello acqua nell'impianto		X					
4.03	Controllo funzionale delle apparecchiature di sicurezza e apparecchiature ISPEL con prove ed eventuale ritaratura dei punti di lavoro dei termostati, pressostati, manometri etc. (eseguire prove come da UNI 8364)		X					
4.04	Prova funzionale di accensione da protrarsi per un tempo ragionevole		X					
4.05	Controllo di eventuali perdite dal corpo caldaia e dal valvolame		X					
4.06	Serbatoio gasolio: controllo livello e eventuale riordino					X		
4.07	Serbatoio gasolio: controllo presenza acqua di sedimentazione ed eventuale asportazione mediante valvola di spurgo o tubazione zavorrata		X					
4.08	Serbatoio gasolio fuori terra: ispezione pareti esterne del serbatoio ed eventuale ripristino manto protettivo verniciato. Ispezione e controllo tenuta linee adduzione al bruciatore		X					
4.09	Serbatoio gasolio: controllo accessori del serbatoio e loro eventuale sostituzione o riparazione secondo quanto previsto da UNI 8364. Al termine rilascio certificazione da allegare a libretto di centrale		X					

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
4.10	Spegnimento del generatore e messa a riposo dello stesso (fine stagione invernale)		X					
4.11	Check-up di combustione e prove di rendimento del generatore (secondo DPR 412/93 - UNI 8364 pto 10.3)			X				
4.12	Controllo della fiamma del bruciatore, della temperatura di esercizio e della pressione di lavoro				X			
4.13	Controllo del livello di acqua nell'impianto				X			
4.14	Accertamento del corretto funzionamento del macchinario				X			
4.15	Controllo visivo termostati di lavoro e sicurezza, pressostati, rampa gas, etc.				X			
4.16	Pulizia con distacco del raccordo del generatore al camino		X					
4.17	Verifica tenuta in regime di funzionamento		X					
4.18	Verifica tiraggio e misura della depressione alla base della canna fumaria		X					
4.19	Ispezione della canna fumaria e del raccordo fumo		X					
<b>VASI DI ESPANSIONE CHIUSI</b>								
4.20	Pulizia dei serbatoi, della targhetta identificatrice, etc		X					
4.21	Controllo della pressione di precarica in relazione al carico idrostatico e ricarica nei casi necessari per avere il valore corretto		X					
4.22	Controllo eventuali perdite di acqua mediante contatore a monte impianto		X					
<b>VASI DI ESPANSIONE APERTI</b>								
4.23	Pulizia interna ed esterna dei serbatoi		X					
4.24	Controllo dello sfiato, del rubinetto a galleggiante, del troppo pieno e dello scarico di fondo		X					
4.25	Controllo dell'isolamento contro il gelo del serbatoio e delle tubazioni specialmente nei casi di installazione in luoghi freddi o all'aperto		X					
4.26	Riempimento al corretto livello di acqua nel serbatoio. Verifica eventuali perdite di acqua mediante contatore a monte impianto.		X					

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
4.27	Controllo galleggiante (integrità) e tenuta valvola alimentazione		X					
4.28	Nel caso di mancanza di coperchio, provvedere a dotare il serbatoio di idonea protezione contro l'ingresso di agenti estranei		X					
4.29	Controllo del livello dell'acqua nel serbatoio e eventuale riempimento (o abbassamento del livello). La verifica va compiuta controllando che ad impianto in temperatura di regime non venga raggiunto il livello di troppopieno				X			
<b>CIRCOLATORI, ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE, SISTEMA DI DISTRIBUZIONE E REGOLAZIONE</b>								
4.30	Pulizia delle apparecchiature ed ingrassaggio		X					
4.31	Controllo dei premistoppa ed eventuale sostituzione, se usurati		X					
4.32	Controllo delle pressioni di lavoro tramite i manometri se esistenti; in caso contrario, se possibile, creare dei pozzetti di misura		X					
4.33	Controllo del motore e dei collegamenti elettrici, registrazione dei contatti e dell'isolamento, controllo efficienza e pulizia ventola, serraggio morsetti, serraggio staffe.		X					
4.34	Prova di funzionamento e di rumorosità		X					
4.35	Verifica dei cuscinetti e relativa lubrificazione		X					
4.36	Controllo a vista dei rivestimenti coibenti delle tubazioni e verifica dell'adeguatezza degli spessori e dei materiali alle normative vigenti (tab. DPR 412/93)		X					
4.37	Ripresa delle guaine esterne e/o fasciatura nei punti deteriorati (solo per zone di limitata entità)		X					
4.38	Controllo del valvolame di sezionamento, con prove funzionali e verifica tenuta		X					
4.39	Controllo tenuta tubazioni per eventuali perdite. Porre particolare attenzione a raccordi tra tronchi e tra tubi ed organi.				X			
4.40	Alternare il funzionamento dell'elemento di riserva con altro in funzione per ottenere un uniforme utilizzo delle pompe (nel caso della presenza di due mezzi di circolazione). Verifica funzionale				X			

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
4.41	Controllo del funzionamento delle valvole modulanti, dei servocomandi e della corretta corsa dei motoriduttori. Verifica funzionale.				X			
4.42	Controllo della taratura dei termostati, delle sonde, degli umidostati, etc. ed eventuale correzione dei punti di lavoro. Nota: in caso di grave e sistematico errore di impostazione set point si richiede di fare segnalazione a Ufficio Manutenzione per opportuni interventi.					X		
4.43	Controllo della giusta impostazione delle curve di funzionamento dei regolatori climatici che devono essere corrette in relazione delle variabili edificio—impianto di riscaldamento -temperatura aria esterna				X			
4.44	Controllo dei regolatori di temperatura e di umidità				X			
4.45	Controllo dei collegamenti elettrici				X			
4.46	Prove funzionali e verifiche susseguenti				X			
4.47	Controllo del corretto accoppiamento tra servocomando e valvola			X				
4.48	Lubrificazione dei perni, steli, etc.			X				
4.49	Verifica manuale della libera rotazione dell'otturatore sul corpo valvola, previo sgancio del servocomando				X			
4.50	Verifica dei comandi e loro rispondenza alle prescrizioni di corretto funzionamento (senso e ampiezza di rotazione, azione del fine corsa, etc.)				X			
4.51	Controllo funzionale e taratura di termostati, pressostati, flussostati, etc.					X		
4.52	Controllo funzionamento e precisione di lettura su termometri, manometri, idrometri, etc.					X		
4.53	Verifica connessioni e serraggio morsettiere					X		
4.54	Verifica del corretto funzionamento delle valvole di sicurezza					X		
4.55	Controllo e taratura della strumentazione elettronica e delle centraline di regolazione					X		

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale
<b>QUADRI ELETTRICI</b>								
4.56	Controllo dell'esistenza dello schema elettrico all'interno del quadro (ove mancante, segnalare il fatto ad Ufficio Manutenzione)		X					
4.57	Verifica dell'interruttore generale e dei magnetotermici. Verifica interruttori differenziali di quadro (tasto prova oppure verifica strumentale).			X				
4.58	Verifica del serraggio dei conduttori nelle morsettiere, dei morsetti, degli interruttori, dei teleruttori e dei temporizzatori			X				
4.59	Verifica del funzionamento delle spie e sostituzione di quelle in avaria			X				
4.60	Verifica e controllo funzionalità generale dei quadri e dei sistemi di regolazione elettronica inseriti			X				
4.61	Pulizia mediante soffiaggio con aria compressa			X				
4.62	Controllo della funzionalità generale, esame a vista grado di protezione IP dei quadri e pulizia delle pannellature di contenimento				X			
4.63	Tenuta in efficienza di lampade e parti dei circuiti di segnalazione ottica				X			
4.64	Prova interruttori e selettori, teleruttori, etc. (prova funzionale)				X			
4.65	Controllo corrente assorbita dalle utenze e controllo dei sovraccarichi sui cavi				X			
4.66	Verifica collegamento elettrico a terra delle masse metalliche				X			

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale

### VENTILCONVETTORE (FAN – COIL)

Manutenzione dei mobiletti ventilconvettori con le verifiche, controllo e prove di funzionamento nei tempi e modalità descritte nella scheda sotto indicata, eventuali interventi di riparazione e comunque tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere le apparecchiature sempre perfettamente funzionanti.

10.01	Pulizia e lavaggio dei filtri rigenerabili con eventuale sostituzione del materiale filtrante nei casi di deterioramento: si prevede un soffiaggio con aria compressa, lavaggio a getto d'acqua, sanificazione con idoneo prodotto specifico			X				
10.02	Controllo tenuta valvolame di intercettazione e pulizia della vaschetta di raccolta condensa per evitare intasamenti, specialmente dopo i periodi di inattività			X				
10.03	Controllo delle apparecchiature di comando (termostati, valvole a tre vie, commutatore di velocità, interruttore on off ) e dei collegamenti elettrici				X			
10.04	Controllo sfiato aria				X			
10.05	Pulizia esterna del mobile di copertura o delle parti visibili				X			
10.06	Verifica di usura delle ventole, albero, cuscinetto ed eventuale ingrassaggio		X					
10.07	Verifica e serraggio dei cavi e dei morsetti elettrici		X					
10.08	Pulizia della batteria e del ventilatore con spazzole o con compressore d'aria		X					
10.09	Ripresa delle finiture esterne e/o fasciature nei punti deteriorati o in presenza di discontinuità (solo per zone di limitata entità). Nel caso di deterioramento completo di interi tratti, avvertire la Stazione Appaltante		X					
10.10	Controllo di eventuali piccole perdite nei tratti in vista			X				



Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale

### RADIATORE IN GHISA, IN ACCIAIO E IN ALLUMINIO

Manutenzione dei radiatori con le verifiche, controllo e prove di funzionamento nei tempi e modalità descritte nella scheda sotto indicata. Eventuali interventi di riparazione e comunque tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere gli elementi scaldanti sempre perfettamente funzionanti.

11.01	Ispezione generale dei corpi scaldanti per accertamento di perdite, gocciolamenti e imperfezioni varie			X				
11.02	Controllo a campione della tenuta del valvolame di intercettazione e dello sfogo aria			X				
11.03	Ripresa delle verniciature a finire degli elementi nei punti più danneggiati o evidenti			X				
11.04	Operazioni di sfiato nei casi di necessità, specialmente a seguito di lavori che hanno comportato lo svuotamento dell'impianto			X				
11.05	Controllo della testa termostatica delle valvole, ove esistenti, e verifica del loro corretto funzionamento (azione in base alla temperatura impostata, passaggio del fluido in quantità sufficiente, etc.)			X				

Progr.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	FREQUENZA RICHIESTA						
		Biennale	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Quindicinale	Settimanale

### SERRANDA TAGLIAFUOCO

Manutenzione dei serranda tagliafuoco con le verifiche, controllo e prove di funzionamento nei tempi e modalità descritte nella scheda sotto indicata. Eventuali interventi di riparazione e comunque tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere le serrande sempre perfettamente funzionanti, con individuazione parti difettose o deteriorate ed eventuale loro sostituzione. Aggiornamento del libretto di manutenzione e libretto antincendio, depositati presso le strutture secondo le modalità prescritte nei libretti stessi e dalla Direzione dei Lavori.

12.01	Controllo delle parti meccaniche ed elettriche e della corretta posizione dell'aletta centrale, per garantire la sicurezza di intervento nei casi di necessità. Lubrificazione perni di rotazione.			X				
12.02	Controllo di eventuali collegamenti elettrici per segnalazione a distanza dell'intervento della serranda			X				
12.03	Controllo del collegamento elettrico e del funzionamento del microinterruttore			X				